

PROJETO FIBRA ÓPTICA SERRA DOS ALVES

TRECHO 01

1 – ESPECIFICAÇÃO:

Serão necessários ao todo 28 postes de eucalipto tratado, e um total de 2.513 metros de fibra óptica, sendo o cabo de ASU 80 de 12 FO.



2 – MATERIAL:

TRECHO 01	
DESCRIÇÃO	QUANT.
CABO FIBRA OPTICA AS 80 12 FO	2513
POSTES INSTALADOS NO LOCAL	28
SAPA 1	28
ALÇAS PRE FORMADAS	56
FITA BAP	28
CAIXA DE EMENDA	1