

# PROJETO FIBRA ÓPTICA PAIOLZINHO

## TRECHO 02

### 1 – ESPECIFICAÇÃO:

Serão necessários ao todo 21 postes de eucalipto tratado, e um total de 1.980 metros de fibra óptica, sendo o cabo de ASU 80 de 6 FO.



### 2 – MATERIAL

TRECHO 02	
DESCRIÇÃO	QUANT.
CABO FIBRA OPTICA AS 80 6 FO	1980
POSTES INSTALADOS NO LOCAL	21
SAPA 1	21
ALÇAS PRE FORMADAS	42
FITA BAP	21
CAIXA DE EMENDA	1